



WIDOK



RZUT



PRZEKRÓJ A-A

Rysunek przedstawia propozycję realizacji murku (ogrodzenia targowiska) od strony rzeki Lega. Ogrodzenie ma zabezpieczać powierzchnię luźna wody przed przedostawaniem się, przenoszonych wiatrem zanieczyszczeń od strony funkcjonującego targowiska. Proponuje się wykonać na ławie betonowej lub żelbetowej, z wykorzystaniem istniejących w terenie objętych projektowaniem otoczków granitowych różnobarwnych, stanowiących charakterystyczny materiał konstrukcyjny. Murek wykonywać na zaprawie trasowej zabezpieczającej przed wykwilami wątku muru. W niektórych fragmentach ogrodzenia wykonywać bramki przejściowe umożliwiające komunikację pieszą, jak również ewentualny przejazd rowerów lub pojazdów obsługi technicznej. Furtki oraz fragmenty ogrodzenia wykonywać w konstrukcji drewnianej z zastosowaniem drewna sosnowego. Murek ograniczyć z dwóch stron krawężnikami (obrzeżami betonowymi) oraz pasem, co podkreśli rysunek murku i detali architektoniczny ogrodzenia.

PRO-ARCH 2		BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 14a tel. 32 2144 151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www.proarch.com.pl
OBIEKT: Zagospodarowanie jeziora Oleckie Włajkie i nabrzeża rzeki Lega w miejscie		BRANŻA:

TEMAT: PROJEKT KONCEPCYJNY		BRANŻA: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Niedźwiedzki upr. proj. 199/81 K-coe		TYTUŁ RYSUNKU: ZADANIE NR 10 - ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU RZEKI LEGA

OPRACOWANIE: tech. arch. Jolanta Mieszczak		MUREK TARGOWISKA
INWESTOR: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko		SKALA: NR. RYS.

INWESTOR: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko		DATA: 01-08-2015
INWESTOR: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko		NR. RYS.
INWESTOR: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3, 19-400 Olecko		A10/02e