


PRZESZCZĄT A-A



RZUT

Wzdłuż przebiegu ścieżki rekreacyjnej nad rzeką zaprojektowano w niektórych miejscach placówki rekreacyjne o nawierzchni innej niż przebiegająca ścieżka. Na fragmencie placówka rekreacyjnego zastosowano również nadwieszenie nad powierzchnią łustra rzeki, co uatrakcyjni penetrację wzrokową linii brzegowej. Nadwieszenie i fragment placówki wykonane są w konstrukcji stalowej wspartej na palowaniu stalowo-betonowym z zastosowaniem barierki z drewna sosnowego impregnowanego. Fragment placówki wykonany jest w nawierzchni żwirowej z lokalizacją ławek wypoczynkowych wykonanych w konstrukcji murowej z odcinków granitowych i z siedziskiem z bali drewnianych sosnowych. Na terenie placówki rekreacyjnego możliwe jest również ustawianie elementów zagospodarowania, jakie przedstawione zostały w zagospodarowaniu ścieżki wiewiórczej, w formie tablic informacyjnych, stojaków na rowery, koszy na śmieci i innych elementów w zależności od konkretnej lokalizacji

PRO-ARCH		BIURO ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. 43-502 Czechnowice-Dziedziłce ul. Słowackiego 14a tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl	
OBIEKT: Zagospodarowanie jeziora Oleckie Wielkie i nabrzeża rzeki Lega w miejscie			

TEMAT: PROJEKT KONCEPCYJNY		BRANŻA: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA	
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Niedzwiedzki upr.proj. 199/81 K-ce w spec. arch. bez ograniczeń		TYTUŁ RYSUNKU: ZADANIE NR 10 - ZAGOSPODAROWANIE BRZEGU RZEKI LEGA	
OPRACOWANIE: tech. arch. Jolanta Mieszczak		POSZERZENIE - PLAC ODPOCZYNKOWY	
INWESTOR: Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3. 19-400 Olecko		SKALA: 1:50	DATA: 01-08-2015
			NR. RYS.

Niniejszy projekt opracowany jest przez firmę PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. w ramach umowy o wykonanie projektu architektonicznego. Projekt ten jest własnością PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. i nie może być wykorzystany do innych celów bez zgody PRO-ARCH-2 Sp. z o.o.

A10/02a