






Na rysunku przedstawiono koncepcje wieży widokowej.
Projektowana jest ona w konstrukcji drewnianej, z zastosowaniem drewna sosnowego impregnowanego.
Konstrukcja powinna posiadać elementy sięgające i łącznikowe wykonane ze stali ocynkowanej.
Wieża widokowa posadowiona na punktowych fundamentach żelbetonowych, z zastosowaniem łączników stalowych. Projektowane siodły drewniane, o konstrukcji połączkowej, z zastosowaniem balustrad, z wypełnieniem analogicznym jak przyjęła zasada nieregularnych skrajowań dla wszystkich elementów projektu.

Zadaszenie wieży - wykonane z poszycia drewnianego, pokrytego blachą cynkowo-tytanową na rąbek stojący. W górnej części platformy widokowej istnieje możliwość przesłaniania listwowaniem elewacyjnym niektórych fragmentów kierunku widoku, które mogą być używane dla zabudowy otaczającej, np. w lokalizacji wieży widokowej na plaży „Szylka”.

Ściany wieży widokowej, wykonane jako konstrukcja ażurowa z zastosowaniem listwowania elewacyjnego wykonanego z drewna sosnowego impregnowanego.

Teren otaczający wieżę wykonany w postaci nawierzchni żwirowej na podbudowie żanckiej okrawężnikowaniem z zastosowaniem obrzeża betonowego na ławie betonowej. Dodatkowymi elementami terenu lokalizacji wieży mogą być elementy takie jak ławki, kosze na odpady i fragment balustrad drewnianych realizowanych wg zasad określonych dla tego typu elementów na innych rysunkach szczegółów.



PRO-ARCH 2		BIURO ARCHYTEKTONICZNO-BUDOWLANE PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. 43-502 Czeszewska-Dziedzię ul. Słowackiego 14a teli. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www: proarch.com.pl OBIEKT: Zagospodarowanie jeziora Oleckie Wielkie i nadbrzeża rzeki Lega w miejscie	
TEMAT:	BRANŻA:	ARCHITEKTURA I URBANISTYKA	
PROJEKTANT:	TYTUŁ RYSUNKU:	ZADANIE NR 9	
mgr inż. arch. Jacek Niedzwiedzki		ZAGOSPODAROWANIE ŚCIEŻKI	
mgr inż. arch. Jacek Niedzwiedzki		WIEŻA WIDOKOWA	
W SPEC. CENI I CZ. OGRANICZEN			
OPRACOWANIE:			
inż. arch. Jolanta Mieszczyk			
INWESTOR:	SKALA:	DATA:	NR. RYS.
Urząd Miejski w Olecku, Plac Wolności 3.	1:100	01-08-2015	
(9-400) Olecko			
A09-3a			